Městský úřad Pohořelice
Odbor životního prostředí
Vídeňská 699, 691 23 POHOŘELICE

00468474

Vaše zn.:
ze dne

Č. j.: MUPO 28054/2012
Spis.zn.: MUPOS 6646/2012 ŽP/SLI/12
Vyřizuje: Ing. Ildikó Šlapalová
Telefon: 519301360
Fax:
E-mail: ildiko.slapalova@pohorelice.cz

V Pohořelicích dne 18.6.2012

Veřejná vyhláška

Rozhodnutí

Městský úřad Pohořelice, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný správní orgán podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon), místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon)

Žadateli: Obec Jezeřany-Maršovice
se sídlem: Jezeřany Maršovice 1, 671 75 Loděnice
IČ: 00292931

I. vydává stavební povolení

podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona k provedení stavby vodního díla **„Splašková kanalizace, Jezeřany-Maršovice“** na pozemcích parc. č. 1494/1, 911/70, 1487/3, 1482, 1490/1, 1486 a 1487/8 v k.ú. Maršovice, na pozemcích parc. č. 1478/1, 2/1, 1478/6, 2/15, 1362/9, 1362/4, 3/2, 55 st., 1491/2, 2352/12, 2352/13 (původně PK 1495), 1491/1 (původně PK 1491/1), 109st., 2357/2 (původně PK 1477/2), 2350, 1491/4, 1190/15, 1491/3, 31/5, 31/2, 31/3 (původně PK 31), 31/9, 35/3, 35/6, 36/3 (původně PK 36), 2090/1, 2091/65 (původně PK 1188/1) 2091/64 (původně PK1188/4), 34/1, 31/8, 133/5, 2011/21, 2016/14 (původně PK 1030/1), 2016/15 (původně PK 1030/2), 133/13 (původně PK 127), 1216/64, 1216/141, 2349, 1236/2 (původně PK 1228), 2351, 1293/5, 1293/1 (původně PK 1254), 1293/8 (původně PK 1257), 1293/9 (původně PK 1262), 1293/10 (původně PK 1265), 1293/12 (původně PK 1270), 1293/14 (původně PK 1273), 1293/2, 37 v k.ú. Jezeřany a parc. č. 641, 3544, 3543, 3540/2, 3541, 3530, 3323, 644, 3326/1, 3324 v k.ú. Loděnice u Moravského Krumlova.

Členění stavby na stavební objekty:

Stavební objekty kanalizační sítě
SO 001 Gravitační stoky a výtlaky Jezeřany
SO 002 Gravitační stoky a výtlaky Maršovice
SO 004 Čerpací stanice na síti – ČS1

SO 005 Čerpací stanice na síti – ČS2
SO 012 Oplocení ČS1
SO 014 Odbočení pro kanalizační přípojky

Provozní soubory

PS 001 Čerpací zařízení ČS1
PS 002 Čerpací zařízení ČS2

SO 001 Gravitační stoky a výtlaky Jezeřany

Pro odvedení splaškových vod z jižní zástavby obce (Jezeřany) je navržen kombinovaný systém gravitační stokové sítě s přečerpávací stanicí na síti. Gravitační stoková síť je navržena z trub polypropylenových hladkých min. SN10 DN 250, 300, 500, v krajské komunikaci je navrženo potrubí kameninové profilů DN 250, 300, výtlačné potrubí z čerpací stanice ČS2 z trub polyetylenových profilu 110 mm.

Výpis kanalizační stok Jezeřany:

SO 001 Gravitační stoky a výtlaky Jezeřany								
Stoka označení	**DN250 min. SN10 plast**	**DN300 min. SN10 plast**	**DN250 kameni na**	**DN300 kamenina**	**DN500 min. SN10 plast**	**DN200 nerez**	**Flexi drenáž 100/91**	**Celková délka (bez drenáže)**
"A"		260,3		507,4	137,8	1,5	907,1	907,1
"A-A"	45,6						45,6	45,6
"A-B"		56,0						56,0
"A-B.1"			82,6					82,6
"A-B.2"	41,9		46,1					88,0
"A-C"	74,9						74,9	74,9
"A-C.1"	44,0						44,0	44,0
"A-D"	128,3						128,3	128,3
"A-E"	45,6						45,6	45,6
"A-E.1"	181,2						181,2	181,2
"A-F"	370,3						370,3	370,3
"A-F.1"	195,4						102,7	195,4
"A-F.2"	58,9							58,9
"A-G"			114,1					114,1
"A-H"	342,6							342,6
Celkem gravitační stoky	**1.528,5**	**316,3**	**242,7**	**507,4**	**137,8**	**1,5**	**1.899,5**	**2.734,3**

Stoka	**Profil [mm]**	**Materiál**	**Délka**
V1	110/6.6	PE	2.734
Celkem výtlaky			**2.734**

Šachty a ostatní objekty na síti

Kanalizační šachty budou provedeny v místech spojení stok, výškových a směrových lomech a na rovné trase maximálně po 50 m. Šachty a objekty budou provedeny monolitické nebo prefabrikované. Revizní šachty budou mít kanalizační dna s kynetou z houževnatého betonu vyrobené jako prefabrikát dovezený na stavbu.

Šachty budou opatřeny litinovými poklopy třídy D400 s kloubem a uzamykací západkou, zachycovačem pádu, tlumící vložkou bez odvětrání.

V šachtě, kde bude zaústěn kanalizační výtlak bude poklop litinový třídy D400 s kloubem a uzamykací západkou, s odvětráním.

V místech zaústění dvou stok s různou niveletou budou provedeny spadišťové šachty, řešené podobně jako revizní šachty z betonových prefabrikátů.

Na výtlačném potrubí budou vybudovány proplachovací (čistící). Tyto šachty jsou navrženy prefabrikované z šachetních dílců DN1500 mm, na potrubí bude vysazena směrem nahoru odbočka s deskovým šoupátkem DN100 a rychlospojkou s bajonetem. Další dvě desková šoupátka DN100 budou osazena před a za odbočkou.

V nejvyšším místě výtlačných potrubí budou vybudovány vzdušníkové šachty, které jsou navrženy monolitické obdélníkové vnitřní světlosti 1,20x1,90 m. Na potrubí budou vysazeny směrem nahoru vždy dvě odbočky, jedna pro odvzdušňovací a zavzdušňovací ventil, druhá pro bajonetový nástavec. Pro ovládání budou osazena desková šoupata.

SO 002 Gravitační stoky a výtlaky Maršovice

Pro odvedení splaškových vod ze severní zástavby obce je navržen kombinovaný systém gravitační stokové sítě s čerpací stanicí ČS1 na síti. Gravitační stoková síť je navržena z trub polypropylenových hladkých min. SN10 DN 250, 300, 500, v krajské komunikaci bude uloženo potrubí kameninové profilů DN 250, 300 mm, výtlačné potrubí z čerpací stanice ČS2 z trub polyetylenových profilu 90 mm.

Výpis kanalizačních stok Maršovice

SO 002 Gravitační stoky a výtlaky Maršovice								
Stoka označení	**DN250 min. SN10 plast**	**DN300 min. SN10 plast**	**DN500. min. SN10 plast**	**DN250 kamenina**	**DN300 kamenina**	**DN200 nerez**	**Flexi drenáž 100/91**	**Celková délka (bez drenáže)**
"C"	379,0	274,1	68,4	72,0		2,4	795,8	795,8
"C-A"	59,4			399,4			458,8	458,8
"C-A.1"	108,0							108,0
"C-B"				188,1			95,1	188,1
"C-B.1"	57,7							57,7
"C-C"	30,5							30,5
"C-D"	105,2							105,2
Celkem gravitační stoky	**739,7**	**274,1**	**68,4**	**659,5**	**0,0**	**2,4**	**1.349,7**	**1.744,0**

Stoka	**Profil [mm]**	**Materiál**	**Délka**
V2	90/5.4	PE100	447,0
Celkem výtlaky			**447,0**

Šachty a ostatní objekty na síti

Kanalizační šachty budou provedeny v místech spojení stok, výškových a směrových lomech a na rovné trase maximálně po 50 m. Šachty a objekty budou provedeny monolitické nebo prefabrikované. Revizní šachty budou mít kanalizační dna s kynetou z houževnatého betonu vyrobené jako prefabrikát dovezený na stavbu.

Šachty budou opatřeny litinovými poklopy třídy D400 s kloubem a uzamykací západkou, zachycovačem poklopu, tlumící vložkou, bez odvětrání.

V šachtě, kde bude zaústěn kanalizační výtlak bude poklop litinový třídy D400 s kloubem a uzamykací západkou, s odvětráním.

V místech zaústění dvou stok s různou niveletou budou provedeny spadišťové šachty, řešené podobně jako revizní šachty z betonových prefabrikátů.

Na výtlačném potrubí bude vybudována proplachovací (čistící) šachta a to v nejnižším místě. Tato šachta je navržena prefabrikovaná z šachetních dílců DN1500 mm, na potrubí bude vysazena směrem nahoru odbočka s deskovým šoupátkem DN100 a rychlospojkou s bajonetem. Další dvě desková šoupátka DN100 budou osazena před a za odbočkou.

SO 004 Čerpací stanice na síti – ČS1

Do čerpací stanice ČS1 budou svedeny odpadní vody ze severní části obce (Maršovice), jedná se o cca o 360 ekvivalentních obyvatel z dílčí oblasti.

Odpadní vody jsou svedeny stokou „C" do objektu čerpací stanice, která je řešena jako suchá jímka s technologickým vystrojením pro přečerpávání odpadních vod kanalizačním výtlakem „V2" do jižní části obce (Jezeřany), do gravitační stoky „A". Čerpací stanice je situována do polního pozemku, na levém břehu místního toku Jezeřanská strouha, za novostavbou rodinného domu (st.301).

Objekt čerpací stanice je navržen jako spouštěná studna o vnitřním průměru 2,4 m a celkové konstrukční výšce 5.450 mm a tloušťce stěny 400 mm. V jímce bude osazeno kompaktní čerpací zařízení se separací pevných látek. Toto zařízení je bez většího akumulačního prostoru, proto se uvažovalo s akumulací min. na 6 hodin v přítokovém potrubí. Došlo k zvětšení přítokového potrubí na profil DN500.

Celé čerpací soustrojí bude osazeno v suché podzemní šachtě kruhového půdorysného tvaru. Sestup do šachty je po žebříku v provedení nerez, v šachtě bude osazeno kalové čerpadlo s integrovaným plovákovým spínačem pro odčerpání vody při provozních úkapech.

Zastropení čerpací stanice je navrženo železobetonovou stropní deskou tl. 180 mm, ve které bude proveden otvor 800x800 mm s kompozicovým poklopem do rámu s větracím nástavcem, uzamykatelný.

Vedle čerpací stanice bude umístěn zděný pilíř z lícovaných cihel, do něhož bude osazen technologický rozvaděč, elektroměrový rozvaděč a rozvaděč pro přenos na dispečink.

SO 005 Čerpací stanice na síti – ČS2

Do čerpací stanice ČS2 budou svedeny veškeré odpadní vody z obce Jezeřany – Maršovice, jedná se o cca 775 ekvivalentních obyvatel.

Odpadní vody jsou do objektu čerpací stanice svedeny stokou „A". Čerpací stanice ČS2 je řešena jako suchá jímka s technologickým vystrojením pro přečerpávání odpadních vod kanalizačním výtlakem „V1" přímo na objekt mechanického předčištění ČOV Loděnice. Čerpací stanice je situována v polním pozemku v blízkosti nezpevněné místní polní cesty, za rodinným domem č.p. 285.

Objekt čerpací stanice je navržen jako spouštěná studna o vnitřním průměru 2,4 m a celkové konstrukční výšce 6.540 mm a tloušťce stěny 400 mm. V jímce bude osazeno kompaktní čerpací zařízení se separací pevných látek. Toto zařízení je bez většího akumulačního

prostoru, proto se uvažovalo s akumulací min. na 6 hodin v přítokovém potrubí. Došlo k zvětšení přítokového potrubí na profil DN500.

Celé čerpací soustrojí bude osazeno v suché podzemní šachtě kruhového půdorysného tvaru. Sestup do šachty je po žebříku v provedení nerez, v šachtě bude osazeno kalové čerpadlo s integrovaným plovákovým spínačem pro odčerpání vody při provozních úkapech.

Zastropení čerpací stanice je navrženo železobetonovou stropní deskou tl. 180 mm, ve které bude proveden otvor 800x800 mm s kompozicovým poklopem do rámu s větracím nástavcem, uzamykatelný.

Vedle čerpací stanice bude umístěn zděný pilíř z lícovaných cihel, do něhož bude osazen technologický rozvaděč, elektroměrový rozvaděč a rozvaděč pro přenos na dispečink.

SO 012 Oplocení ČS1

Areál čerpací stanice ČS1 bude oplocen plotem z pletiva na betonových sloupcích o celkové délce 21,0 m a branka šířky 1,0 m. Bude použito pletivo šířky 1,5 m, čtyřhranné poplastované s oky 50x50 mm.

Sloupky jsou navrženy betonové 80x80 délky 2.600 mm, osazené do betonových patek C12/15 o rozměru 300/300 mm a hloubky 600 mm. Mezi sloupky pod pletivem se osadí obrubníky do betonového lože s bočními opěrami. Středové a rohové sloupky budou opatřeny ocelovými vzpěrami rovněž osazenými do betonových patek.

Při vstupu do areálu ČS1 bude osazena na dva ocelové sloupky 108x5 mm branka šířky 1.000 mm.

SO 014 Odbočení pro kanalizační přípojky

Pro napojení jednotlivých nemovitostí budou současně s výstavbou uličních stok vysazeny odbočky a provedeno odbočení pro kanalizační přípojky. Každá nemovitost bude napojena vlastní přípojkou.

V rámci výstavby uličních stok budou osazeny odbočky pro přípojky v celkovém počtu 290 ks, materiál PVC DN150, v celkové délce 950 m. Trasy odbočení pro přípojky jsou navrženy kolmo na uliční stoky, sklon potrubí bude proměnný podle hloubky uložení stoky a výškového osazení nemovitosti, min. však 2%. Ukončení odbočení pro domovní přípojky se provede ve vzdálenosti min. 0,50 m za zpevněnou částí vozovky nebo chodníku, potrubí bude zaslepeno víčkem a zaměřeno od pevných objektů.

PS 001 Čerpací zařízení ČS1

Čerpací stanice ČS1 je navržena jako uzavřený čerpací systém se separací tuhých látek. Celé čerpací soustrojí bude osazeno v suché podzemní šachtě kruhového půdorysného tvaru.

Dodávka technologické části začíná na straně přítokového potrubí za uzávěrem Š200, na výtlaku končí volným koncem potrubí PE 90/5,4 mm. V rámci stavby bude připojeno odvětrání sběrné nádrže a vlastního objektu ČS.

Na každém výtlaku bude osazen ruční uzávěr DN100, PN10.

Čerpací soustrojí sestává ze dvou odstředivých čerpadel s trojfázovým motorem s kontrolou směru chodu a termickou ochranou s frekvenčním měničem a uzavřeného sběrače z ocelového plechu, součástí jsou armatury jako zpětné klapky, šoupátka, senzory pro měření hladiny a potřebná elektronika. Dále je součástí dodávky technologický rozvaděč, který bude společně s elektroměrovým rozvaděčem a rozvaděčem pro přenos na dispečink umístěn ve zděném pilíři.

Parametry čerpací stanice: max. výkon ..... 15,0 m^3/hod

Parametry čerpadel: Q = 6,0 l/s
H = 25,84 m
N = 5,5 kW

PS 002 Čerpací zařízení ČS2

Čerpací stanice ČS2 je navržena jako uzavřený čerpací systém se separací tuhých látek. Celé čerpací soustrojí bude osazeno v suché podzemní šachtě kruhového půdorysného tvaru. Sestup do šachty je po žebříku v provedení nerez, v šachtě bude osazeno kalové čerpadlo s integrovaným plovákovým spínačem pro odčerpání vody při provozních úkapech.

Dodávka technologické části začíná na straně přítokového potrubí za uzávěrem Š200, na výtlaku končí volným koncem potrubí PE 110/6,6 mm. V rámci stavby bude připojeno odvětrání sběrné nádrže a vlastního objektu ČS.

Na každém výtlaku bude osazen ruční uzávěr DN100, PN10.

Čerpací soustrojí sestává ze dvou odstředivých čerpadel s trojfázovým motorem s kontrolou směru chodu a termickou ochranou s frekvenčním měničem a uzavřeného sběrače z ocelového plechu, součástí jsou armatury jako zpětné klapky, šoupátka, senzory pro měření hladiny a potřebná elektronika. Dále je součástí dodávky technologický rozvaděč, který bude společně s elektroměrovým rozvaděčem a rozvaděčem pro přenos na dispečink umístěn ve zděném pilíři.

Parametry čerpací stanice: max. výkon ..... 15,0 m^3/hod

Parametry čerpadel: Q = 6,6 l/s
H = 15,01 m
N = 4,0 kW

II. stanovuje podmínky

podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona pro provedení vodního díla:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace vypracované VH-atelierem, spol. s r.o., Projektová a inženýrská činnost, Lidická 81, 602 00 Brno, Ing. Ivo Pospíšilem, autorizovaným inženýrem pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 1002260, ověřené vodoprávním úřadem. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět; změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně vodoprávnímu úřadu;
3. Vedení podzemních a nadzemních sítí Telefónica O_2 Czech Republic, a.s., RWE, Jihomoravská plynárenská, a.s., Vodárenská akciová společnost, a.s., Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, E.ON ČR, s.r.o., NET4GAS, s.r.o. se kterými se bude navržená stavba křížit, popřípadě se kterými bude vedena v souběhu, musí být vytyčena. Vytyčení bude objednáno u vlastníka sítí minimálně 14 před zahájením prací.
4. V místech křížení budované stavby se stávajícími podzemními vedeními budou výkopy prováděny ručně. Odkryté vedení bude zabezpečeno proti poškození, odcizení a prověšení.
5. Při výstavbě kanalizace je nutno při souběhu a křížení s ostatními sítěmi dodržet normy pro prostorovou úpravu vedení technického vybavení ČSN 73 6005, ČSN EN 50 110-1, TPG 702 04 - tab.8, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.
6. Vlastníci sítí budou před záhozem křížení a souběhu přizváni ke kontrole. O provedených kontrolách bude sepsán písemný záznam.
7. Pro umístění stavby budou dodrženy podmínky územního rozhodnutí č. 49/2009 č.j. MUPOD20352/2009 ze dne 23.10.2009.

8. Při provádění stavby vodního díla musí být dodrženy požadavky dotčených orgánů:
   a) **Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Brno, v.v.i.**
   Ústav archeologické památkové péče Brno, veřejná výzkumná instituce
   Městský úřad Moravský Krumlov, odbor školství a kultury
   Stavebník je povinen písemně ohlásit termín zahájení zemních prací již od doby přípravy stavby, nejpozději však s předstihem 30 dnů před započetím Archeologickému ústavu AV ČR, Brno, v.v.i. uzavřít před zahájením vlastních prací dohodu o podmínkách provedení záchranného archeologického výzkumu s organizací oprávněnou k provádění archeologických výzkumů a umožnit této organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území.
   Dojde-li během prací k odkrytí archeologických nálezů mimo záchranný archeologický výzkum, je stavebník povinen neprodleně oznámit tento nález příslušnému stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nálezy nebyly poškozeny nebo zničeny, tj. především v místě nálezu práce přerušit.
   b) **Městský úřad Moravský Krumlov, odbor dopravy**
      - Stavebník požádá MěÚ Moravský Krumlov odbor dopravy o povolení zvláštního užívání a částečnou uzavírku silnice III/413 3 min. 1 měsíc před zahájením stavebních prací akce včetně dvou protlaků pod silnicí III/413 3 a III/400 14.
      - Hloubka uložení kanalizačního potrubí bude nim 2.000 mm k stávající niveletě pozemní komunikace.
      - Výstavba bude časově koordinována s rekonstrukcí průtahu obcí Jezeřany-Maršovice, krajské silnice III/413 3.
   c) **Národní památkový ústav územní odborné pracoviště Brno**
      - Výkopové práce kolem zvonice v Maršovicích a kapličky sv. Marka v Jezeřanech je třeba provádět ručně tak, aby nedošlo k poškození staveb i jejich základů.

8. Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy tyto další podmínky a povinnosti:
   a) **Povodí Moravy, s.p.**
   Zahájení výkopových prací u křížení kanalizace s vodním tokem Loděnická strouha požadujeme oznámit alespoň 3 dny předem.
   Ke kolaudaci požadujeme předložit výkres skutečného provedení křížení.
   b) **Telefónica O_2 Czech Republic, a.s.** – budou dodrženy podmínky vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti č.j. 10286/11 ze dne 24.12011 a č.j. 34549/12 ze dne 29.2.2012.
   c) **Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje p.o.k.** – uložení potrubí bude provedeno za těchto podmínek:
      - Potrubí bude uloženo v hloubce min. 2 m pod niveletou vozovky;
      - V úseku uložení do osy vozovky požadujeme celoplošnou opravu vozovky. Uložením potrubí do krajnice nebo osy jízdního pruhu požadujeme celoplošnou opravu dotčeného jízdního pruhu. Oprava bude provedena dle povrchu vozovky.
      - Akce bude časově koordinována s rekonstrukcí průtahu obcí Jezeřany-Maršovice.
      - Křížení krajské silnice III/400 14 bude provedeno protlačením chráničky přes celý silniční pozemek s min. krytím 1,20 m ode dna silničního příkopu, povrch vozovky nesmí být narušen.
      - Před započetím prací je nutné vyžádat si samostatné rozhodnutí odboru dopravy Městského úřadu Pohořelice k uložení zařízení do silničního tělesa.
      - Po provedení prací bude přizván zástupce SÚS Břeclav k převzetí hloubky uložení chráničky.
   d) **NET4GAS, s.r.o.** – dotčené sítě: VTL plynovod nad 40 barů DN 800, VTL plynovod nad 40 barů DN 1000, VTL plynovod nad 40 barů DN 1400 (v souběhu je veden optický kabel DOK NET4GAS a metalický kabel NET4GAS). Každý zásah do ochranného a bezpečnostního pásma musí být projednán s naším útvarem pro každou plánovanou akci jednotlivě.

VTL plynovod nad 40 barů

- V místě křížení kanalizace s VTL plynovody je nutno dodržet svislou vzdálenost min. 0,5 m a kanalizace musí být uložena v chráničce z PVC s přesahem min. 3 m na obě strany od půdorysu plynovodu. Výkresy detailů křížení budou zpracovány dle ČSN EN 1594 a TPG 702 04 pro dvě varianty (horní nebo spodní křížení). Před vytyčením budou tyto výkresy detailů předloženy pracovníkovi Provozní oblasti (PRO). O způsobu křížení bude rozhodnuto po provedení sond na našem zařízení.
- Před zahájením prací se musí vytyčit VTL plynovody a ostatní podzemní zařízení NET4GAS včetně PKO (protikorozní ochrany) optického kabelu DOK NET4GAS a metalického kabelu NET4GAS.
- O vytyčení a stanovení podmínek pro práce v ochranném a bezpečnostním pásmu bude požádána min. 15 dní před zahájením prací příslušná Povozní oblast.
- Podmínkou převzetí stavby je zaslání zaměření skutečného provedení stavby v místě křížení resp. souběhu v rozsahu bezpečnostního pásma.

Telekomunikační vedení

- Stavebník učiní veškerá opatření, aby nedošlo k poškození podzemního telekomunikačního vedení.
- Před zahájením stavebních prací žadatel zajistí na své náklady vyznačení polohy podzemního telekomunikačního vedení přímo na staveništi (trasa), a to prostřednictvím společností NETPROSYS, s.r.o. se sídlem Cejl 62, 602 00 Brno, IČO: 25344536. O vyznačení polohy podzemního telekomunikačního vedení žadatel písemně požádá společnost NETPROSYS, s.r.o. na základě písemné objednávky podané u výše uvedené provozní základny společnosti NETPROSYS, s.r.o., a to nejméně 15 dnů přede dnem, ke kterému bude vyžadovat vyznačení.
- Stavebník uvědomí písemně výše uvedenou provozní základnu společnosti NETPROSYS, s.r.o. o zahájení stavebních prací nejméně 15 dnů předem.
- Stavebník prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět stavební práce v ochranném pásmu podzemních telekomunikačních vedení společnosti RWE Transgas Net, s.r.o. s polohou podzemního telekomunikačního vedení, jak byla vyznačena.
- Stavebník smí provádět činnosti v ochranném pásmu podzemního telekomunikačního vedení, tak aby nedošlo k poškození podzemního telekomunikačního vedení. Do vzdálenosti 1,5 m po každé straně vytyčené trasy podzemního telekomunikačního vedení žadatel nebude používat žádných mechanizačních prostředků (hloubících strojů, sbíječek apod.).
- V případě odkrytí podzemního telekomunikačních vedení jej žadatel neprodleně zajistí proti poškození.
- Stavebník řádně zhutní zeminu pod podzemním telekomunikačním vedením a před záhozem písemně nebo jiným prokazatelným způsobem vyzve pracovníky výše uvedené provozní základny společnosti NETPROSYS, s.r.o. k provedení kontroly, zda nebylo podzemní telekomunikační vedení i pres předchozí opatření viditelně poškozeno a zda byly dodrženy stanovené podmínky. V případě nesplnění této podmínky žadatel umožní na žádost společnosti NETPROSYS, s.r.o. provedení dodatečné kontroly a ponese následky s tím spojené, případné poškození podzemního telekomunikačního vedení žadatel neprodleně ohlásí výše uvedené provozní základně společnosti NETPROSYS, s.r.o.
- Stavebník písemně nebo jiným prokazatelným způsobem ohlásí provozní základně společnosti NETPROSYS, s.r.o. ukončení stavebních prací v ochranném pásmu podzemního telekomunikačního vedení nebo v místě, ke kterému bylo vydáno toto vyjádření.
- Stavebník dodrží všechny stávající platné normy a předpisy pro práci v ochranném pásmu podzemního telekomunikačního vedení.
- Stavebník uhradí za společnost RWE Transgas Net, s.r.o., před provedením přeložky, veškeré náklady spojené s přeložením dotčené části podzemního

telekomunikačního vedení, včetně nákladů na vypořádání majetkoprávních vztahů k cizím nemovitostem, na něž bude podzemní telekomunikační vedení přeloženo. Vypořádání majetkoprávních vztahů k dotčeným nemovitostem žadatel osvědčí prokazatelným způsobem společnosti NETPROSYS. s.r.o. před provedením přeložky.V případě nesplnění této povinnosti žadatel není oprávněn přeložku provést a v případě porušení tohoto závazku ponese následky s tím spojené.

- Stavebník při provedení kontroly předá provozní základně společnosti NETPROSYS, s.r.o. zaměření skutečného provedení stavby v místě křížení (resp. souběhu) v rozsahu ochranného pásma. Toto zaměření spočívá v dodání geodetických souřadnic, v S-JTSK a výšek v odpovídajícím výškovém systému (Bpv. Jadran) v digitální a písemné formě, v uvedení o jaký typ vedení se jedná (nadzemní, podzemní) a ve vyznačení výškového rozdílu mezi stavbou a podzemním telekomunikačním vedením v místě křížení. Dále dodá zákres situace v měřítku 1:1000, který musí být potvrzen příslušnou provozní základnou společnosti NETPROSYS, s.r.o., a to do 30 dnů po skončení prací.
- V případe, že žadatel pověří provedením stavebních prací v ochranném pásmu podzemního telekomunikačního vedení jinou osobu, je povinen prokazatelně ji seznámit s výše uvedenými podmínkami a povinnostmi a odpovídá společnosti RWE Transgas Net, s.r.o. za jejich dodržování touto osobou.
- Při kolaudačním řízení požadujeme předložit protokol o vytyčení telekomunikačního vedení provedené společností NETPROSYS, s.r.o.
- Křížení bude provedeno spodem za dodržení normy ČSN 73 6005. Optickou trasu i metalický kabel opatřete v místě křížení dělenou chráničkou s přesahem min. 1 m na obě strany nebo uložte do plastových korýtek. V optické trase je spolu s HDPE chráničkami uložen vytyčovací vodič CYY, nesmí dojít k poškození jeho izolace.

e) **RWE, Jihomoravská plynárenská, a.s.**

Při realizaci uvedené stavby bude dotčeno stávající STL plynárenské zařízení ve správě JMP Net, s.r.o. Se stavbou souhlasíme pří splnění následujících podmínek:

- Křížení a souběh inženýrských sítí s plynovodním zařízením musí být v souladu s ČSN 736005, tab. 1 a 2. Budovaný objekt (šachta) musí dodržet od stávajícího plynovodu světlou vzdálenost dle ČSN EN 12007 a souvisejících TPG 702 01, TPG 702 04 minimálně 1m.
- Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum. Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytýčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytýčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol.
- Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu.
- Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činností řádně zabezpečeno proti jeho poškození.
- V případě použiti bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízeni v místě křížení.
- Neprodleně bude oznámeno každé i sebemenší poškození plynárenského zařízeni (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.),

- Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodrženi podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast. Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky je povinen stavebník na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.
- Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
- Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.
- Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízeni udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trváni stavební činnosti.
- Případné zřizováni staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů bude zabezpečen případný přejezd přes plynárenské zařízeni uložením panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Křížení:

- Kabel bude uložen výhradně do betonové tvárnicové chráničky nebo korýtka. Přesah betonové chráničky u NTL a STL plynovodů musí být minimálně do vzdálenosti 1 m na obě strany plynovodu. U VTL plynovodů musí být přesah minimálně 2 m od potrubí na obě strany. Případný spoj betonové chráničky musí být v co největší vzdálenosti od plynovodu. Mezi betonovou chráničkou a plynovodem musí být zhutněná vrstva písku.
- V případě křížení stejnosměrných silových kabelů s PE plynovody, musí být navíc provedena ještě tepelná ochrana plynovodu. Návrh řešení viz. vyjádření.

f) **Vodárenská akciová společnost, a.s.**

- Před zahájením prací požádá zhotovitel o vytýčení vodovodu a vodovodních přípojek a kontrolu funkčnosti a ovladatelnosti armatur dotčených stavbou.
- Pracovníci provozu kanalizací budou přizváni ke kontrole správnosti provedení kanalizace (potrubí a šachty) a povolení zásypu. Zároveň budou předány protokoly o kamerových prohlídkách stok. Splnění výše uvedených podmínek bude odsouhlaseno pracovníky VAS, a.s. zápisem do stavebního deníku.
- Před zásypem nově položené kanalizace v křížení s námi provozovaným vodovodem budou přizvání pracovníci provozovatele vodovodu (VAS, a.s,, divize Znojmo) ke kontrole. O této kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku.
- Výstavbou a provozem výše uvedené stavby nesmí být ovlivněn provoz vodovodních řadu a vodovodních přípojek. Každé poškození těchto sítí je nutné neprodleně nahlásit provozovateli.
- Nutno seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět, s polohou zařízení v naší správě a upozornit je, aby v ochranném pásmu vodovodu dbali nejvyšší opatrnosti, nepoužívali nevhodného nářadí a 1 m před a 1 m za osou vytýčeného potrubí těžili zeminu ručně bez použití pneumatických, elektrických bateriových a motorových nářadí a to tak, aby nedošlo k poškození zařízení v naší správě. Dále je nutné řádně

zabezpečit odkryté vodovodní potrubí nebo vodovodní přípojky proti poškození.

g) **E.ON ČR, s.r.o.**

V zájmovém území se nachází nadzemní vedení NN a VN, podzemní vedení NN a distribuční trafostanice VN/NN. Bude zajištěno:

- Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech paré prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
- Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou (dále jen RS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1;
- Veškerá stavební činnost v OP nadzemního a podzemního vedení VVN bude před jejím zahájením konzultována s útvarem Primární technologie.
- Stavební činnost v OP sdělovacího podzemního vedení bude konzultována s útvarem Sekundární technologie.
- Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem.
- Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10 dne předchozího měsíce.
- Objednání přesného vytýčení trasy kabelu v terénu provozovatelem zařízení a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců ECZR.
- Provádění zemních prací v OP kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
- Výkopové práce lze provádět v min. vzdálenosti 1 m od sloupů tak, aby nedošlo k narušení jejich stability a uzemňovací soustavy, nebo nebylo jinak ohrožen provoz el. zařízení a bezpečnosti osob.
- Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR.
- Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku.
- Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího vedení.
- Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECZR na telefonní číslo 800 225 577.

9. V průběhu výstavby stavebník oznámí jednotlivé fáze výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek: kontrola průběhu ukládání kanalizačního potrubí, zkouška vodotěsnosti kanalizace a ČS, a to vždy nejméně 7 dnů před započetím další fáze.
10. Stavba vodního díla „Splašková kanalizace Jezeřany-Maršovice" bude dokončena do 12/2016.
11. Výstavba bude koordinována se stavbou „Loděnice–kanalizace a ČOV" a s rekonstrukcí průtahu obcí Jezeřany-Maršovice, krajské silnice III/413 3.

12. Kolaudační souhlas k užívání stavby vodního díla „Splašková kanalizace, Jezeřany-Maršovice" lze vydat nejdříve současně s kolaudačním souhlasem k užívání stavby vodního díla „Loděnice-kanalizace a ČOV".
13. Stavba vodního díla může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu.

Účastník řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu
Obec Jezeřany-Maršovice, Jezeřany-Maršovice 1, 671 75 Loděnice

Odůvodnění

Městský úřad Pohořelice, odbor životního prostředí obdržel dne 22.2.2012 žádost obce Jezeřany-Maršovice, se sídlem Jezeřany Maršovice 1, 671 75 Loděnice, IČ 00292931 o stavební povolení k vodnímu dílu: **„Splašková kanalizace, Jezeřany-Maršovice".** Dnem podání žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Po prostudování žádosti správní orgán zjistil, že podání nemá náležitosti podle § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu a trpí vadami. Řízení bylo přerušeno usnesením č.j.MUPO20505/2012 ze dne 2.3.2012 a současně byl žadatel téhož dne vyzván k doplnění žádosti výzvou č.j. MUPOD6646/2012.

V řízení byly doloženy následující doklady:
- Městský úřad Moravský Krumlov, odbor dopravy, vyjádření č.j.107/2008-OD/Vy ze dne 25.6.2008, MUMK 17678/2011 – OD/Vy ze dne 29.8.2011 a rozhodnutí č.j. MUMK 25946/2011 ze dne 30.11.2011;
- Městský úřad Moravský Krumlov, odbor výstavby a územního plánování, Klášterní nám. 125, 672 11 Moravský Krumlov, vyjádření č.j.MUMK 13041/2008 ze dne 24.6.2008;
- Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, vyjádření č.j. JMK 77920/2008 ze dne 3.7.2008;
- Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, vyjádření č.j. JMK 77919/2008 ze dne 16.6..2008;
- Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, usnesení č.j. JMK 77156/2007 ze dne 16.7.2007;
- Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, usnesení č.j. JMK 77921/2008 ze dne 18.6.2008;
- Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, stanovisko - Natura 2000, č.j. JMK 118500/2009 ze dne 20.8.2009;
- Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, stanovisko č.j. JMK 119059/2009 ze dne 24.8.2009;
- Městský úřad Moravský Krumlov, odbor životního prostředí, Klášterní nám. 125, 672 11 Moravský Krumlov, závazné stanovisko č.j. MUMK 20162/2009 – ZPF ze dne 18.9.2009;
- Městský úřad Pohořelice, odbor životního prostředí, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice, závazné stanovisko č.j. MUPOD16043/2009 ze dne 4.1.2009;
- Zemědělská vodohospodářská správa, Hlinky 60, Brno, vyjádření zn. ÚPB/1081/11 ze dne 13.4.2011;
- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno, stanovisko zn. 6757/2011-203/Ou ze dne 23.2.2011, zn. 11163/2011-203Ou ze dne 10.3.2011 a PM10938/2012-203-Ou ze dne 14.3.2012;
- Krajská hygienická stanice, MUDr. J.Jánského 15, 669 02 Znojmo, závazné stanovisko č.j. KHSJM 01930/2011/HOK/ZN ze dne 21.1.2011, KHSJM 08988/2012/ZN/HOK ze dne 1.3.2012 a LCR004/000509/2012 ze dne 28.2.2012;
- Lesy ČR, s.p., Lesní závod Židlochovice, Tyršova 1, 667 15 Židlochovic vyjádření č.j. 204/2011/4/43/312.4 ze dne 26.1.2011;

- Lesy ČR, s.p., lesní závod Židlochovice, Tyršova 1, 667 15 Židlochovice, Polesí Moravský Krumlov ze dne 24.8.2009;
- Telefonica O2 Czech Republic, a.s., DLSS Brno, P.O. BOX 134, 130 11 Praha vyjádření č.j. 10286/2011 ze dne 24.1.2011 a č.j. 34546/12 ze dne 29.2.2012;
- E.ON Česká republika, s.r.o., Lidická 36, 656 54 Brno vyjádření zn. M18531-ZO51105800 ze dne 28.2.2011, zn. M18531-ZO51134728 ze dne 2.11.2011 a zn. M18531-ZO51134727 ze dne 2.11.2011;
- Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, Kotkova 24, 669 50 Znojmo, stanovisko zn. 1038/2011 ze dne 7.2.2011 a zn. 2733/2011, ze dne 7.3.2011;
- Ředitelství silnic a dálnic, Šumavská 33, Brno 312 54, vyjádření zn. 000341/11300/2011, 1.2.2011 a zn. 001368/11300/2012 ze dne 3.4.2012;
- NET4GAS, s.r.o., Kavčí Hory Office Park, Na Hřebenech II 8/1718, 140 21 Praha 4 – Nusle stanovisko zn. 264/11/ OVP/Z ze dne 31.1.2011, zn. PZ/3763/09 ze dne 14.9.2009 a zn. 866/11/OVP/Z ze dne 14.2.2011;
- RWE, Jihomoravská plynárenská, a.s., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, stanovisko zn. 328/11/112 ze dne 18.1.2011 a zn. 5000593924 ze dne 5.3.2012;
- Mero ČR, a.s., Veltruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou, vyjádření č.j. 2011/1/78-1, ze dne 18.1.2011;
- Čepro, Dělnická 12, č.p. 213, 170 04 Praha 7, vyjádření č.j. 291/PŘ/11, ze dne 7.2.2011 a č.j. 4831/12 ze dne 22.3.2012;
- Vojenská ubytovací a stavební správa Brno, Svatoplukova 84, 602 00 Brno stanovisko č.j. 323/2011-1383-ÚP-BR ze dne 20.1.2011;
- Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, stanovisko ev.č. HSBM-32-56-1/7 -2011, ze dne 18.1.2011 a ev. č. HSBM-10-56-1/7-OPR ze dne 8.3.2012;
- Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Brně, nám. Svobody 8, 601 54 Brno vyjádření č.j. NPÚ-371/3592011 ze dne 25.1.2011 a č.j.NPÚ-371/16433/2012 ze dne 15.3.2012;
- Ústav archeologické památkové péče Brno, Kaloudova 30, Brno, vyjádření ze dne 14.1.2011;
- Policie České republiky, Dopravní inspektorát Znojmo, Pražská 59, 670 20 Znojmo vyjádření č.j. KRPB 328-154/ČJ-2011-061306 ze dne 19.8.2011;
- Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, Sovadinova 10, 690 34 Břeclav vyjádření ze dne 26.4.2011;
- Vodárenská akciová společnost, a.s., stanovisko č.j. 1786/15/11 ze dne 1.9.2011 a č.j. 2605/15/11 ze dne 9.1.2012;
- Smlouvy k pozemkům;
- Souhlas obce Loděnice s připojením ke kanalizaci;

V průběhu zahájeného řízení se vyjádřili:
- Archeologický ústav AV ČR zn. 2112/12 ze dne 7.5.2012;
- Ústav archeologické památkové péče Brno ze dne 15.5.2012;
- MěÚ Moravský Krumlov, odbor školství a kultury, vyjádření č.j. MUMK 9777/2012 ze dne 22.5.2012;

Podle ustanovení § 115 vodního zákona a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům veřejnou vyhláškou č.j. MUPO 24548/2012 ze dne 2.5.2012, kterou byl stanoven i termín ústního jednání na den 31.5.2012, s upozorněním, že na námitky, které nebudou sděleny nejpozději při ústním jednání, nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, brát zřetel.

V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno:

a) Dokumentace vodního díla „Splašková kanalizace, Jezeřany-Maršovice“ byla vypracována společností VH-atelier, spol. s r.o., Lidická 81, 602 00 Brno, Ing. Ivo Pospíšil, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 1002260.

b) Usnesením Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí č.j. JMK 77156/2007 ze dne 16.7.2007 bylo určeno, že ve věci povolování výše uvedené stavby věcně a místně příslušným správním orgánem bude Městský úřad Pohořelice, odbor životního prostředí.

c) K záměru stavby vodního díla „Splašková kanalizace, Jezeřany-Maršovice" byl Městským úřadem Pohořelice, odborem výstavby a stavební úřad vydán pod č.j. MUPOD37942/2011 ze dne 7.10.2011 souhlas podle ustanovení § 15 odst. 2 stavebního zákona a územní rozhodnutí č. 49/2009 č.j. MUPOD 20352/2009 ze dne 23.10.2009 (NPM 27.11.2009). Ve lhůtě platnosti územního rozhodnutí byla podána žádost o stavební povolení ke stavbě příjezdné komunikace. Rozhodnutí vydal Městský úřad Moravský Krumlov, odbor dopravy pod č.j. MUMK 25946/2011 ze dne 30.11.2011, proto územní rozhodnutí nepozbylo platnosti.

d) V důsledku obnovy katastrálního operátu přepracováním na KMD, zahájené Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, došlo v průběhu zahájeného řízení o stavební povolení k vodnímu dílu ke změně číslování některých stavbou dotčených pozemků. Tyto změny jsou uvedeny v seznamu dotčených pozemků ve výrokové části tohoto rozhodnutí. V závorkách jsou uvedena dosavadní parcelní čísla, která se vyhlášením platnosti obnoveného katastrálního operátu stala neplatnými. Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo vydal dne 6.3.2012 pod č.j. OO-1/2011-743 „Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu".

e) V rámci vodoprávního řízení se vyjádřily nebo daly své kladné stanovisko tyto dotčené orgány:
- Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Štefánikova 32, 602 00 Brno
- Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Jeřábkova 4, 602 00 Brno
- Městský úřad Pohořelice, odbor územního plánování a SÚ, kultura
- Městský úřad Pohořelice, odbor dopravy a SH
- Městský úřad Moravský Krumlov, odbor výstavby a územního plánování
- Městský úřad Moravský Krumlov, odbor dopravy
- Městský úřad Moravský Krumlov, odbor životního prostředí
- Městský úřad Moravský Krumlov, odbor kultury a památkové péče
- Národní památkový ústav, nám. Svobody 8, 601 54 Brno
- Archeologický ústav, AVČR Brno
- Ústav archeologické památkové péče Brno, Kaloudova 30, 614 00 Brno

b) O podaných námitkách a připomínkách účastníků řízení a dotčených orgánů bylo rozhodnuto takto: v průběhu řízení nebyly podány žádné námitky. Podmínky a požadavky účastníků řízení byly zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí a bylo jim vyhověno. Povinnosti a podmínky účastníků řízení, které již ukládají platné právní předpisy, nebyly uvedeny do výrokové části tohoto rozhodnutí.

c) Posouzení vodoprávního úřadu: stavba je technicky proveditelná a podle předložené projektové dokumentace je zajištěna plynulost a komplexnost výstavby.
Výstavba bude koordinována se stavbou „Loděnice–kanalizace a ČOV" a s rekonstrukcí průtahu obcí Jezeřany-Maršovice, krajské silnice III/413 3. Stavba kanalizace v obci Jezeřany-Maršovice přímo navazuje na čistírnu odpadních vod v Loděnicích, na kterou budou odpadní vody z obce odváděny a čištěny. Čistírna odpadních vod v Loděnicích byla projektována pro obce Loděnice a Jezeřany-Maršovice, jako centrální pro 1.287 EO a povolena rozhodnutím Městského úřadu Pohořelice, odboru životního prostředí č.j. MUPOD45843/21011 ze dne 24.11.2011.
Záměr je v souladu s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Jihomoravského kraje.
Žádost byla doložena projektovou dokumentací zpracovanou oprávněnou osobou a doklady prokazujícími vlastnická práva ke stavbou dotčeným pozemkům. Rozsah předmětné stavby je patrný z předložené projektové dokumentace.

d) Dále vodoprávní úřad stavebníka upozorňuje že:

- Před zahájením stavby je stavebník povinen dle § 152 odst. 3 písm. b) stavebního zákona umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do vydání kolaudačního souhlasu nebo označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.
- Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku i šetrnost k sousedství.
- Stavebník je povinen zajistit na stavbě nebo staveništi, aby byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby, popřípadě její kopie.
- Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména vyhlášky č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích, ve znění pozdějších předpisů a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
- Provádět stavbu může podle ustanovení § 153, 158 a 160 stavebního zákona jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby oprávněným stavbyvedoucím.
- Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy technické požadavky na výstavbu vodních děl podle vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno podáním učiněným u Městského úřadu Pohořelice, odboru životního prostředí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Pohořelice, odbor životního prostředí. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

„otisk úředního razítka“

Ing. Ildikó Šlapalová
vedoucí odboru životního prostředí

Přílohy pro stavebníka:

1. Ověřená projektová dokumentace stavby – *po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.*
2. Štítek „Stavba povolena“ s uvedením údajů podle ustanovení § 7 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu - *po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí*

Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena po dobu minimálně 15 dnů na úřední desce Města Pohořelice a dále bude vyvěšena na úřední desce obce Loděnice a Jezeřany-Maršovice. Patnáctý den vyvěšení na úřední desce města Pohořelice je dnem doručení.

Vyvěšeno dne: 22. 06. 2012

Sejmuto dne: 10. 07. 2012

Zveřejněno dálkovým přístupem dne: 22. 06. 2012

Podpis a razítko odpovědné osoby: OBEC * JEZEŘANY - MARŠOVICE *

Potvrzení o zveřejnění provedou pouze město Pohořelice a obce Loděnice a Jezeřany-Maršovice.

Rozdělovník

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu (doručeno do vlastních rukou)
1. Obec Jezeřany-Maršovice

Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu (doručeno veřejnou vyhláškou)
2. Obec Loděnice
3. Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno
4. Telefónica O_2 Czech Republic, a.s., J. Babáka 11, 612 00 Brno
5. E.ON Česká republika, a. s., Husova 1, 695 01 Hodonín
6. ČR, Lesy ČR, s.p. Přemyslova 19, 501 68 Hradec Králové
7. Jihomoravská plynárenská, a.s., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
8. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., Žerotínovo nám 449/3, 601 82 Brno
9. Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 601 75 Brno
10. Telefonica O2 Czech Republic, a. s., PO Box, Praha
11. Jihomoravská plynárenská, a. s., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno
12. Vodárenská akciová společnost, a. s., Soběšická 156, Brno
13. NET4GAS, s.r.o., Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4
14. Jan Slavík, Gorazdova 94/4, 602 00 Brno
15. Martina Slavíková, Gorazdova 94/4, 602 00 Brno
16. Jana Uhlířová, Jezeřany - Maršovice 36, 671 75 Loděnice
17. Jan Slavík, Jezeřany - Maršovice 54, 671 75 Loděnice
18. Drahomíra Slavíková, Jezeřany - Maršovice 54, 671 75 Loděnice
19. Vítězslav Forman, Jezeřany - Maršovice 12, 671 75 Loděnice
20. AGROSPOL, spol. s r.o., Jezeřany - Maršovice 302, 671 75 Loděnice
21. Božena Kampasová, Jezeřany - Maršovice 10, 671 75 Loděnice
22. Eva Zoufalá, Jezeřany - Maršovice 11, 671 75 Loděnice
23. Božena Králová, Jezeřany - Maršovice 286, 671 75 Loděnice
24. Blažena Saulová, Česká 10, 664 31 Česká
25. Bohuslav Kýr, Jeřezany – Maršovice 138, 671 75 Loděnice
26. Božena Kýrová, Jeřezany – Maršovice 138, 671 75 Loděnice
27. Václav Tropp, Jeřezany – Maršovice 284, 671 75 Loděnice

28. Ing. Eduard Novotný, Jeřezany – Maršovice 144, 671 75 Loděnice
29. Antonín Slavík, Jeřezany – Maršovice 252, 671 75 Loděnice
30. Marie Slavíková, Jeřezany – Maršovice 252, 671 75 Loděnice
31. Jiří Blažka, Jeřezany – Maršovice 292, 671 75 Loděnice
32. Miroslav Procházka, Jeřezany – Maršovice 264, 671 75 Loděnice
33. Josef Janíček, Jeřezany – Maršovice 149, 671 75 Loděnice
34. Jan Pelikán, Jeřezany – Maršovice 58, 671 75 Loděnice
35. Jan Světlík, Jeřezany – Maršovice 8, 671 75 Loděnice
36. Blažena Světlíková, Jeřezany – Maršovice 8, 671 75 Loděnice
37. Dana Maštalířová, Slunečná 1279/27, 664 91 Ivančice
38. Blanka Zainzinger, Jeřezany – Maršovice 77, 671 75 Loděnice
39. Jiří Ruibar, Jezeřany – Maršovice 238, 671 75 Loděnice
40. Věra Ruibarová, Jezeřany – Maršovice 238, 671 75 Loděnice
41. Libor Palán, Jezeřany – Maršovice 13, 671 75 Loděnice
42. Marie Palánová, Jezeřany – Maršovice 13, 671 75 Loděnice
43. Karel Pilař, Loděnice 30, 671 75 Loděnice
44. Roman Selinger, Loděnice 57, 671 75 Loděnice
45. Římskokatolická farnost Loděnice, Loděnice 35, 671 75
46. Auer Luděk, Loděnice 49, 671 75
47. Součková Marie, Loděnice 132, 671 75
48. Vybíralová Jaroslava Ing., Žerůtky 1, 671 51
49. Juráček Pavel, Loděnice 162, 671 75
50. Fegl Miroslav, Rezkova 410/2b, Brno, Stránice, 602 00
51. Halová Hana, Vedrovice 191, 671 75
52. Heikenwälder Bohuslav, Jezeřany-Maršovice 68, 671 75
53. Dušan Duchoň, Jezeřany-Maršovice 181, 671 75
54. Ulreich Jan, Jezeřany-Maršovice 265, 671 75
55. Ivan Fráňa, Tyršova 894, 691 23 Pohořelice
56. Slavík Jan, Jezeřany-Maršovice 268, 671 75
57. Slavíková Anna, Jezeřany-Maršovice 268, 671 75
58. Ondráček David, Sivice 29, 664 07
59. Šťastná Markéta, Jezeřany-Maršovice 110, 671 75
60. Kučera Tomáš, Boční 899/19, Brno, Komín, 624 00
61. Kučerová Petra, Trboušany 105, 664 64
62. Zajíc František, Jezeřany-Maršovice 43, 671 75
63. Zajícová Alena, Jezeřany-Maršovice 43, 671 75
64. Sobotka Josef, Jezeřany-Maršovice 42, 671 75
65. Sobotková Drahoslava, Jezeřany-Maršovice 42, 671 75
66. Kárník Jaroslav, Jezeřany-Maršovice 16, 671 75
67. Kárníková Eva, Jezeřany-Maršovice 16, 671 75
68. Chytrý Roman Ing., Jezeřany-Maršovice 79, 671 75

Dotčené orgány (doporučeně), ostatní

69. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Štefánikova 32, 602 00 Brno
70. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Jeřábkova 4, 602 00 Brno
71. Městský úřad Pohořelice, odbor územního plánování a SÚ, kultura
72. Městský úřad Pohořelice, odbor dopravy a SH
73. Městský úřad Moravský Krumlov, odbor výstavby a územního plánování
74. Městský úřad Moravský Krumlov, odbor dopravy
75. Městský úřad Moravský Krumlov, odbor životního prostředí
76. Městský úřad Moravský Krumlov, odbor kultury a památkové péče
77. Národní památkový ústav, nám. Svobody 8, 601 54 Brno
78. Archeologický ústav, AVČR Brno
79. Ústav archeologické památkové péče Brno, Kaloudova 30, 614 00 Brno

Na vědomí

80. INGAS s.r.o., Marie Hübnerové 1704/58, 621 00 Brno – Ing. Hana Studená
81. OÚ Loděnice se žádostí o vyvěšení na úřední desce
82. OÚ Jezeřany-Maršovice se žádostí o vyvěšení na úřední desce

Správní poplatek vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích pol. č. 17 ve výši 3.000,- Kč byl zaplacen dne 21.5.2012.